


Endetræs fer og not, 34% besparelse på materialer og montage og et flottere resultat.



Scan for at
se filmen fra
Jegum

- ✓ **Mindre spild**
 - Ingen krav til længder
 - Mulighed for flyvestød
 - Mulighed for at arbejde aktivt med minimering af spild og dermed bæredygtighed i byggeriet
 - CO2 besparelse
- ✓ **Hurtigere montage**
- ✓ **Smukke kvalitetsløsninger med høj håndværksmæssig finish**



Møllevangen 23, Jegum, 150m2 facadebeklædning, Mesterbyg

Besparelse i materialeforbrug:

Besparelse i tidsforbrug:

I alt:

11.849 kr. / 17%

45 timer / 24.750 kr. / 40%

36.599 kr. / 34%

Med ende
fer og not

Forbrug med kaspild

150m2 + 1,25% spild = 151,9m2
Pris: 466,5 kr.m2 = 151,9m2 x 466,5 kr./lbm
= **70.861 kr.**

3 mand 3 dage på opsætning

Opsætning af 1m2 træfacadebeklædning
21x95mm med endetræs fer og not.
1 mand: 27 minutter: 150 m2 x 27 minutter
= 67,5 timer x 550 kr.
= **37.125 kr.**

Uden ende
fer og not

Forbrug med kaspild

150m2 + 15,38% spild = 177,3m2
Pris: 466,5 kr.m2 = 177,3m2 x 466,5 kr./lbm
= **82.710kr.**

3 mand 5 dage på opsætning

Opsætning af 1m2 træfacadebeklædning
21x95mm uden endetræs fer og not.
1 mand: 45 minutter: 150 m2 x 45 minutter
= 112,5 timer x 550 kr.
= **61.875 kr.**

Ovenstående er baseret på et konkret eksempel fra et sommerhus på 150m2 i Jegum. Der tages forbehold for salgspriser og spildtid i forhold til den konkrete sag.